



ООО "СтройПроект"

*Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№СРО-П-179-12122012*

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Отопление

Заказчик: частное лицо

Объект: Жилая квартира

Адрес: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.

Директор ООО "СтройПроект" _____ Хаустова Н.В.

МОСКВА 2026г.

7722710940-20260202-1020

(регистрационный номер выписки)

02.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1107746171356

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722710940
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СтройПроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	111024, Россия, Москва, Москва, Андроновское ш, 26, корп 6, оф 55
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (СРО-П-179-12122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-179-007722710940-0663
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	13.02.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 13.02.2018	Да, 09.01.2018	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

А.О. Кожуховский



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рабочие чертежи отопления выполнены на основании архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими нормами и правилами: СП 131.13330.2025, СП 60.13330.2020, СП 50.13330.2024, СП73.13330.2016, СП 54.13330.2022.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы отопления tн=-23оС.

Расчетные температуры воздуха в помещениях приняты: в жилых комнатах + 22 оС; Система отопления коллекторная с вертикальной разводкой стояков и горизонтальной разводкой в помещениях. Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции толщиной 6 мм в полу, в слое стяжки.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы.

Присоединение отопительных приборов к системе отопления через запорные и регулировочные вентили. Регулировка температуры в помещениях осуществляется с помощью ручных головок, установленных на термоклапанах запорной арматуры приборов отопления. Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, установленные на приборах отопления.

В системе отопления используются полиэтиленовые армированные трубы RЕНАU, имеющие барьер диффузии кислорода.


Система работает по принципу подающего и обратного коллекторов, каждая петля контролируется с обоих концов. Вентиль на подающем коллекторе снабжен исполнительным механизмом, который управляется от комнатного термостата или вручную. Обратный коллектор снабжен регулирующим вентилем, который регулирует поток воды по всем петлям системы, таким образом, выравнивая любые перепады давления. Оборудование для регулировки температуры воздуха, состоящее из термостатов и исполнительных механизмов, надежно обеспечивают точную регулировку температуры, основанную на открытии и закрытии потока воды.

Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность. Опрессовать отопительное оборудование с давлением в 1,5 раза больше, чем допустимое рабочее давление.

Чертежи марки ОВ выполнены в соответствии с требованиями норм, правил и государственных стандартов, в том числе по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности, что при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, а также правил эксплуатации, обеспечивает безопасную эксплуатацию здания.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
T11	Подающий трубопровод системы отопления	80° С
T21	Обратный трубопровод системы отопления	60° С


						ОВ				
						Заказчик: <u>частное лицо</u>				
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов						Р	1	6
Исполн.		Салюк				Отопление. Общие данные.		ООО "СтройПроект"		
Проверил		Загуменная								



Покупку приборов отопления производить после согласования проекта в Управляющей компании

Выделенная тепловая мощность	9210 Вт
------------------------------	---------

						ОВ			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: <u>частное лицо</u>			
						Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>					Р	2	6
Исполн.		<i>Салюк</i>							
Проверил		<i>Загуменная</i>							
						Отопление. План. Существующие приборы отопления. Существующая двухтрубная система разводки.	ООО "СтройПроект"		




Покупку приборов отопления производить после согласования проекта в Управляющей компании

Выделенная тепловая мощность	9210 Вт
Мощность новых отопительных приборов	9300 Вт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
— T11 —	Подводящий трубопровод системы отопления	80° С
— T21 —	Обратный трубопровод системы отопления	60° С

Экспликация помещений	
1	Прихожая
2	Кладовая
3	Гардеробная 1
4	Душевая
5	Спальня 1
6	Спальня 2
7	Гардеробная 2
8	Мастер спальня
9	Мастер ванная
10	Кухня гостиная


						ОВ			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>					Р	3	6
Исполн.		<i>Салюк</i>							
Проверил		<i>Загуменная</i>				Отопление. План. Устанавливаемые приборы отопления. Новая коллекторная система разводки.	ООО "СтройПроект"		







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
T11	Подающий трубопровод системы отопления	80° С
T21	Обратный трубопровод системы отопления	60° С

						ОВ			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	4	6
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Аксонометрия.	ООО "СтройПроект"		

УЗЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ




			Дренажная группа НВ 1" x 1/2" для коллекторных групп, никелированная Воздухоотводчик из латуни с автозапором 1/2", PN10, от 0 до 110 гр.
	Кран НВ 1" угловой, с разъемным соединением, полнопроходной		Коллектор системы Отопления, 1" Переходник на полиэтилен d 16x2,2; 20x2,9
	Клапан от протечки воды, 1"		Полиэтиленовые трубы проложить в подготовке пола в теплоизоляции "Thermaflex"

						ОВ			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	5	6
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Отопление. Распределительная гребенка	ООО "СтройПроект"		

УЗЕЛ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



						ОВ			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	6	6
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Отопление. Узел 2	ООО "СтройПроект"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1ед. в кг	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Спецификация отопления							
1	Труба Rehau Rautitan flex 16 x 2,2		130370-100-1		м	320		
2	Термоизоляция Энергофлекс Супер, внутр.диаметр 18мм		EFXT018062SU		м	320		
3	Фиксатор поворота трубы, 16-18, 90' (сталь)		859Z1600		шт	24		
4	Соединение резьбозажимное flex/pink 16x2,2x3/4"		12663521003		шт	24		
5	Резьбозажимное соединение, Rehau, RAUTITAN, 15xG 3/4", латунь, для метал. труб		12406011003		шт	24		
6	Трубка Г-образная 16/250		12662421001		шт	24		
7	Надвижная гильза PX d'16		11600011001		шт	24		
8	Ниппель НН 1/2"x3/4"ЕК с прокладкой O-RING к узлам для радиаторов		199E2300		шт	24		
9	Узел угловой НВ 3/4"ЕК x 3/4"ЕК радиаторный со встроенными кранами 2-трубная система		193N3300		шт	12		
10	Термостатическая головка				шт	12		
11	Кран НВ 1", угловой, с разъемным соединением, полнопроходной		113Т4000		шт	2		
12	Дренажная группа НВ 1" x 1/2" для коллекторных групп, никелированная		460N4200		шт	2		
13	Воздухоотводчик из латуни с автозапором 1/2", PN10, от 0 до 110 гр.		1088304		шт	2		
14	Колл.группа 1" x 3/4", 12 выходов с регулировочными и термостатическими вентилями, нерж. сталь		451B4312		шт	1		
15	Шкаф коллекторный металлический встраиваемый UNI-FITT				шт	1		
16	Система от протечки воды для отопления				компл.	1		

Покупку приборов отопления производить после согласования проекта в Управляющей компании

						ОВ							
						Заказчик: <u>частное лицо</u>							
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>					Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>									Р	1	2
Исполн.		<i>Салюк</i>				Спецификация оборудования и материалов					ООО "СтройПроект"		
Проверил		<i>Загуменная</i>											

