

Рабочая документация
09-03/2026-0В

Квартира по адресу:
г. Москва, ЖК "Остров",
ул. Нижние Мневники, д.7.

Руководитель:
Разработал:

Дранкеевич А.М.
Матвеева О.Ю.

Москва
2026

Характеристика вентиляционного оборудования

№ сист.	Кол.	Обслуживаемые помещения	Тип агрегата	Вентагрегат				Воздухонагреватель				Воздухоохладитель				Рекуператор			Фильтр		Прим.
				L, м3/ч	H, Па	п, об/мин	N, кВт	Тип	t _{нач} , °C	t _{кон} , °C	Расход тепла, кВт	Тип	t _{нач} , °C	t _{кон} , °C	Расход холода, кВт	Наименование	тип	Мощ – ность, кВт	Тип	Эффектив – ность,%	
П1	1	Прихожая Кухня Гостиная (пом.01), спальня №1 (пом.05), спальня №2 (пом.06), мастер спальня (пом.08)	Breeza ⁺ 550Lux	350	250	3050	0,155	электрический	–26	20	5,4	–	–	–	–	–	–	–	EU4, F7	–	–
В1	1	Гардеробная №2 (пом.07), мастер ванная (пом.09)	Существ.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В2	1	Душевая (пом.04)	Существ.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В3	1	Гардеробная №1 (пом.03)	Существ.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В4	1	Прихожая Кухня Гостин.(пом.01)	Существ.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В5	1	Вытяжка от кухонного зонта	Существ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	встроена в зонт


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	А2
2	План (сводный план). М 1:100. Вентиляция и кондиционирование.	А3
3	План. М 1:100. Вентиляция.	А3
4	План. М 1:100. Кондиционирование.	А3
5	План. М 1:100. Холодоснабжение и дренаж.	А3
6	Схемы П1, В1, В2, В3, В4, В5 . М 1:100	А3
7	Схемы К1.1, К1.2, К1.3, К2.1. М 1:100	А3
8	Схемы холодоснабжения и дренажа К1. М 1:100.	А4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Прилагаемые документы	
09-03/2026-ОВ	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	на 8 листах
	Таблица воздухообмена.	
	Таблица теплопротоков.	
	Листы подбора оборудования.	

План схема. М 1:400



Характеристики систем кондиционирования

Наименование обслуживаемого помещения	Внутренний блок						Наружный блок	Nэл., кВт	Уровень шума, дБ	U, В	Примечания
	Тип	Обозна-чение	Марка	Кол-во	Qхол., кВт	Уровень шума, дБ					
Спальня №1 (пом.05)	Канальный	K1.1	AD25S2SS1FA	1	2,5	25	4U85S2SL5FA	2,5	55	220	–
Спальня №2 (пом.06)	Канальный	K1.2	AD25S2SS1FA	1	2,5	25					
Мастер спальня (пом.08)	Канальный	K1.3	AD35S2SM9FA	1	3,5	29					
Прихожая Кухня Гостиная (пом.01)	Канальный	K2.1	AD71S2SM9FA	1	7,1	39	1U70S2SJ2FA	2,2	57	220	–

Основные показатели проекта

Наименова-ние здания (сооруже-ния), поме-щения	Периоды года при t _н , °C	Расходы тепла на вентиляцию, кВт	Расход холода (кондиц.), кВт	Потребл. мощность, кВт
Квартира, г. Москва	Зима: –23,0	–	15,6	10,25

1. Исходные данные

Проект вентиляции и кондиционирования квартиры , расположенной по адресу: г.Москва, ЖК “Остров”, ул. Нижние Мневники, д.7, разработан на основании утвержденного проекта, архитектурно–строительных чертежей и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 60.13330.2020 (СНиП 41–01–2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 54.13330.2022 (СНиП 31–01–2003) «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23–02–2003) «Тепловая защита зданий»;
- СП 61.13330.2012 (СНиП 41–03–2003) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 131.13330.2025 (СНиП 23.01–99) «Строительная климатология и геофизика»;

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

При разработке проекта приняты расчетные параметры наружного воздуха для г. Москва.

Участок под строительство расположен в II В климатическом районе (СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»).

Расчетные температуры:

- для проектирования отопления: –26 °C;
- для проектирования вентиляции:
- в холодный период –23 °C;
- в теплый период +23 °C;
- для проектирования кондиционирования воздуха:
- в теплый период +26 °C.

Отопительный период:

- средняя температура –1,7 °C;
- продолжительность 202 суток.

Скорость ветра:

- в холодный период года 2,0 м/с;
- в теплый период года 0,0 м/с.

Среднее барометрическое давление 997 Па.

Расчетные условия в помещениях приняты по соответствующим разделам строительных норм в зависимости от назначения и эксплуатационного режима помещений.

3. Вентиляция.

В помещениях квартиры запроектирована приточно–вытяжная вентиляция с механическим подуждением.

Схема воздухообмена принята: подача воздуха в верхнюю зону помещений квартиры с помощью системы П1 и удаление воздуха из помещений с помощью решеток с клапаном расхода воздуха.

Удаление воздуха производится из помещений с помощью систем В1, В2, В3, В4, В5 . Вытяжные системы В1, В2, В3, В4, В5 подсоединены к существующим системам здания. Воздуховоды приточно–вытяжных систем вентиляции запроектированы из оцинкованной стали согласно СП 60.13330.2020.

Характеристики приточных и вытяжных систем квартиры сведены в таблицу «Характеристика вентиляционного оборудования».

4. Кондиционирование.

Для поддержания комфортных температурных условий в теплый период года запроектирована система кондиционирования воздуха на базе кондиционеров фирмы “Haier”.

Мульти –сплит система К1 состоит из трех внутренних блоков канального типа(К1.1, К1.2, К1.3) и наружного блока (К1), установленного в специальной нише на фасаде здания.

Сплит система 2 состоит из внутреннего блока канального типа (К2.1) и наружного блока (К2), установленного в специальной нише на фасаде здания.

Теплотехнический расчет выполненяся при учетывании теплопоступлений от людей, оборудования и солнечной радиации.

Общая холодопроизводительность системы кондиционирования составила 15,6кВт.

Внутренние блоки соединяются с наружным блоком медными трубопроводами в изоляции. Конденсат от внутренних блоков отводится в канализацию по полипропиленовым трубам. Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002 в сторону канализации и подключить с использованием гидрозатвора.

5. Сведения об организации и ведении монтажных работ.

Для организации и ведения монтажных работ необходимо:

- Согласовать проектную часть с субподрядными организациями, принимающими участие в строительстве.
- При выполнении монтажных работ помещения должны обеспечиваться теплом, освещением, бесперебойным электропитанием инструмента.
- Монтаж оборудования, трубопроводов и воздуховодов вести в соответствии с СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно–технические системы зданий.
- Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте.


Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						09-03/2026-ОВ					
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК “Остров”, ул. Нижние Мневники, д.7.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Вентиляция и кондиционирование			Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела	Дранкеевич А.М.				03.2026				РД	1	8
Проверил	Дранкеевич А.М.				03.2026						
Разработал	Матвеева О.Ю.				03.2026						
Н. контроль	Дранкеевич А.М.				03.2026	Общие данные			ООО “ИРВЕНТ”		

План квартиры. М1:100

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
-/-50	Расход воздуха(приток/вытяжка)
	Прямоугольный воздуховод
	Круглый воздуховод
	Смотровой люк
	Внутренний блок кондиционера (канальный тип)
	Воздухораспределители
	Адаптеры под решетки
	Трубы для дренажа кондиционеров, типоразмер
	Трубы для холодоснабжения кондиционера, типоразмер
	Дроссель-клапан, обратный клапан



Примечания:

- Опуск потолка указан с учетом конструкции потолка 50мм.
- Подвод питания производится к наружным блокам мульти-сплит систем (расположенным в специальных нишах на фасаде здания) и к приточной установке.

09-03/2026-0В

Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров",
ул. Нижние Мневники, д.7.


						09-03/2026-0В			
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров", ул. Нижние Мневники, д.7.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Дранкеевич А.М.			09.2026		РД	3	8
Проверил		Дранкеевич А.М.			09.2026				
Разработал		Матвеева О.Ю.			09.2026				
Н. контроль		Дранкеевич А.М.			09.2026	План 1 этажа. М 1:100 Вентиляция и кондиционирование.	ООО "ИРВЕНТ"		

ООО "ИРВЕНТ"

План квартиры. М1:100

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
- / -50	Расход воздуха (приток / вытяжка)
	Прямоугольный воздуховод
	Круглый воздуховод
	Смотровой люк
	Внутренний блок кондиционера (канальный тип)
	Воздухораспределители
	Адаптеры под решетки
	Трубы для дренажа кондиционеров, типоразмер
	Трубы для холодоснабжения кондиционера, типоразмер
	Дроссель-клапан, обратный клапан



Примечания:

- Опуск потолка указан с учетом конструкции потолка 50мм.
- Подвод питания производится к наружным блокам мульти-сплит систем (расположенным в специальных нишах на фасаде здания) и к приточной установке.

09-03/2026-0В


Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров",
ул. Нижние Мневники, д.7.

						09-03/2026-0В			
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров", ул. Нижние Мневники, д.7.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Дранкеевич А.М.			09.2026		РД	4	8
Проверил		Дранкеевич А.М.			09.2026				
Разработал		Матвеева О.Ю.			09.2026				
Н. контроль		Дранкеевич А.М.			09.2026				
						План 1 этажа. М 1:100 Кондиционирование.	ООО "ИРВЕНТ"		

План квартиры. М1:100

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
- / -50	Расход воздуха(приток/вытяжка)
	Прямоугольный воздуховод
	Круглый воздуховод
	Смотровой люк
	Внутренний блок кондиционера (канальный тип)
	Воздухораспределители
	Адаптеры под решетки
	Трубы для дренажа кондиционеров, типоразмер
	Трубы для холодоснабжения кондиционера, типоразмер
	Дроссель-клапан, обратный клапан




Примечания:


1. Опуск потолка указан с учетом конструкции потолка 50мм.
2. Подвод питания производится к наружным блокам мульти-сплит систем (расположенным в специальных нишах на фасаде здания) и к приточной установке.

						09-03/2026-0В			
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров", ул. Нижние Мневники, д.7.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела	Дранкеевич А.М.			09.2026	РД		5	8	
Проверил	Дранкеевич А.М.			09.2026					
Разработал	Матвеева О.Ю.			09.2026					
Н. контроль	Дранкеевич А.М.			09.2026					
						План 1 этажа. М 1:100 Кондиционирование.	ООО "ИРВЕНТ"		


П1




В5




В2




В1



В3



В4



Взаим.инв.№





Подпись и дата

Инв.№подл.

						09-03/2026-ОВ			
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров", ул. Нижние Мневники, д.7.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
							РД	6	8
Нач. отдела	Дранкеевич А.М.				09.2026		ООО "ИРВЕНТ"		
Проверил	Дранкеевич А.М.				09.2026				
Разработал	Матвеева О.Ю.				09.2026	Схемы П1, В1, В2, В3, В4, В5 . М 1:100			
Н. контроль	Дранкеевич А.М.				09.2026				

Инв.№подл.

Подпись и дата



						16-06/2026-ОВ			
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК "Остров", ул. Нижние Мневники, д.7.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Дранкеевич А.М.			09.2026		РД	7	8
Проверил		Дранкеевич А.М.			09.2026				
Разработал		Матвеева О.Ю.			09.2026				
Н. контроль		Дранкеевич А.М.			09.2026		Схемы К1.1, К1.2, К1.3, К2.1. М 1:100	ООО "ИРВЕНТ"	

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного ли- ста	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол- во	Масса единицы, кг.	Примеча- ние
-----------	--	--	-----------------------	-------------	------------	--------------------------	-----------------

	1. <u>Вентиляция</u>						
1	Приточная установка П1 L=350м ³ /ч, P=250Па в составе:	Breezart 550Lux	Breezart	компл.	1		
	- Вентилятор ЕС			шт.	1		
	- Воздушный клапан на входе притока, с электроприводом без возвратной пружины			шт.	1		
	- Керамический электрический нагреватель			шт.	1		
	- Фильтр класса G4 на входе притока			шт.	1		
	- Пульт управления с дисплеем			шт.	1		
	- Встроенная цифровая автоматика			компл.	1		

						09-03/2026-ОВ.СО				
						Квартира по адресу: г. Москва, ЖК «Остров», ул. Нижние Мневники, д.7.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
								РД	1	8
ГИП						Вентиляция и кондиционирование				
Проверил						Спецификация оборудования		ООО "ИРВЕНТ"		
Разработал		Матвеева О.Ю.								

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	-шумоглушитель ф160 L=900 мм		«Фабрика Вентиляции ГалВент»	шт.	1		
2	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по СНиП 41-01-2003		«Фабрика Вентиляции ГалВент»	м²	26,0		
3	Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали по СНиП 41-01-2003		«Фабрика Вентиляции ГалВент»	м²	9,0		
4	Воздуховод гибкий не утепленный						
	ф100		“Арктос”	уп	1,0		
	ф125		-//-	уп	1,0		
5	Воздухораспределители типоразмером:						
	Диффузор щелевой РЭД-ЛУК-SIR-D 125	РЭД-ЛУК-SIR-D 125	“Redvent”	шт.	4		
6	Воздухозаборная решетка						
	Воздухозаборная решетка РЭД-IGC-5-200		“Redvent”	шт.	1		
7	Статическая камера		«Фабрика	шт.	1		
							Лист
							2
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата							Спецификация оборудования

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	<i>для воздухозабора</i>		<i>Вентиляции ГалВент»</i>				
8	<i>Дроссель-клапаны</i>						
	<i>Ф100</i>	<i>ДК 100</i>	<i>«Фабрика Вентиляции ГалВент»</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>		
	<i>Ф125</i>	<i>ДК 125</i>	<i>-//-</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>		
	<i>Ф160</i>	<i>ДК 160</i>	<i>-//-</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		
9	<i>Теплоизоляция «Пенофол»</i>						
	<i>10 мм</i>		<i>АО "Завод "ЛИТ"</i>	<i>м²</i>	<i>18,0</i>		
	<i>5 мм</i>		<i>-//-</i>	<i>м²</i>	<i>18,0</i>		
10	<i>Электроматериалы</i>			<i>компл.</i>	<i>1</i>		
11	<i>Расходные материалы</i>			<i>компл.</i>	<i>1</i>		
	<u>2.Кондиционирование</u>						
12							
K1	<i>Наружный блок мульти-сплит 915х368х700(н) Qx=8,5кВт</i>	<i>4U85S2SL5FA</i>	<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	<i>Нэл=2,5кВт</i>						
<i>K1.1, K1.2,</i>	<i>Внутренний блок L=530м³/ч 850x420x185(h) Qx=2,5кВт</i>	<i>AD25S2SS1FA</i>	<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>		
<i>K1.3</i>	<i>Внутренний блок мульти-сплит L=840м³/ч 700x700x248(h) Qx=3,5кВт</i>	<i>AD35S2SM9FA</i>	<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		
<i>K2</i>	<i>Наружный блок сплит 985x369x697(h) Qx=7,1кВт Нэл=2,2кВт</i>	<i>1U70S2SJ2FA</i>	<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		
<i>K2.1</i>	<i>Внутренний блок сплит L=1290м³/ч 1100x700x248(h)</i>	<i>AD71S2SM9FA</i>	<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	<i>Qx=7,1кВт к</i>						
13	<i>Пульт настенный</i>		<i>"Haier"</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>		
14	<i>Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по СНиП 41-01-2003</i>		<i>«Фабрика Вентиляции ГалВент»</i>	<i>м²</i>	<i>63,0</i>		
15	<i>Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали по СНиП 41-01-2003</i>		<i>«Фабрика Вентиляции ГалВент»</i>	<i>м²</i>	<i>9,0</i>		
16	<i>Воздуховод гибкий не утепленный</i>						
	<i>φ125</i>		<i>"Арктос"</i>	<i>уп</i>	<i>1,0</i>		
	<i>φ160</i>		<i>-//-</i>	<i>уп</i>	<i>2,0</i>		
17	<i>Воздуховод гибкий утепленный</i>						
	<i>φ125</i>		<i>"Арктос"</i>	<i>уп</i>	<i>1,0</i>		
	<i>φ160</i>		<i>-//-</i>	<i>уп</i>	<i>2,0</i>		

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
18	Воздухораспределители типоразмером:						
	Решетка (из стены) РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1400 посадочный размер 1400х140(н)	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1400	"Redvent"	шт.	2		
	Решетка (из стены) РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1500 посадочный размер 1500х140(н)	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1500	-//-	шт.	4		
	Решетка (из потолка) РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1000 посадочный размер 1000х140(н)	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1000	-//-	шт.	2		
	Решетка (из потолка) РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-3600 посадочный размер 3600х140(н)	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-3600	-//-	шт.	2		
19	Адапторы для решеток						
	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1400		«Фабрика Вентиляции ГалВент»	шт.	2		
	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1500		-//-	шт.	4		
	РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-1000		-//-	шт.	2		

№ поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, Марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	<i>РЭД-ЛУК-РУ-2Щ-3600</i>		-//-	<i>шт.</i>	<i>2</i>		
20	Пленумы для кондиционера						
	<i>Пленум для кондиционера приточный 5.5-7.5кВт</i>		<i>«Фабрика Вентиляции ГалВент»</i>		<i>1</i>		
	<i>Пленум для кондиционера вытяжной с дверцей для обслуживания фильтров 5.5-7.5кВт</i>		-//-		<i>1</i>		
	<i>Пленум для кондиционера приточный 2.5-3.5кВт</i>		-//-		<i>3</i>		
	<i>Пленум для кондиционера вытяжной с дверцей для обслуживания фильтров 2.5-3.5кВт</i>		-//-		<i>3</i>		
21	Теплоизоляция «Пенофол»						
	<i>5 мм</i>		<i>АО "Завод "ЛИТ"</i>	<i>м²</i>	<i>46,0</i>		
22	Труба медная						
	<i>6,35 (1/4")</i>		<i>FBC Majdanpek</i>	<i>мм</i>	<i>57,0</i>		
	<i>9,53 (3/8")</i>		<i>FBC Majdanpek</i>	<i>мм</i>	<i>76,0</i>		
	<i>15,88 (5/8")</i>		<i>FBC Majdanpek</i>	<i>мм</i>	<i>19,0</i>		

						Спецификация оборудования	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Воздухообмен

Этаж	Номер	Наименование	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во людей пост. (Nп)	Кол-во людей врем. (Nв)	Кратность приток	Кратность вытяжка	Расход приток	Расход вытяжка	Система приток	Система вытяжка	Примечание
1	01	Прихожая Кухн Гостиная	55,76	2,9	161,7			0,9		150	60	П1	В4	
												-	В5	зонт
1	02	Кладовая	6,69	2,9	19,4		-	-	-	-		-	-	
1	03	Гардеробная №1	2,98	2,9	8,64			-	2	-	25	-	В3	
1	04	Душевая	5,05	2,9	14,65		1	-	25 (м3/ч) ун.	-	25	-	В2	
1	05	Спальня №1	16,66	2,9	48,31	1		Nпх60+Nвх40	-	60		П1	-	
1	06	Спальня №2	13,27	2,9	38,48	1		Nпх60+Nвх40	-	60		П1	-	
1	07	Гардеробная №2	6,63	2,9	19,23			-	1	-	25	-	В1	
1	08	Мастер спальня	23,23	2,9	67,37		2	Nпх60+Nвх40	-	80		-	-	
1	09	Мастер ванная	7,47	2,9	21,66		1	-	25 (м3/ч) ун.	-	25	-	В1	
												-	-	
Итого по зданию:			137,74		399,44			0,9	0,4	350	160			

Таблица теплопритоков

№ п/п	Наименование помещения	Площадь помещения, м2	Объём помещения, м3	Температура воздуха в помещении, С	Кол-во чел.	Теплопритоки, Вт						Номер системы	Холодопроизводительность, кВт	Теплопроизводительность, кВт	Примечание (маркировка внутренних и наружных блоков)
						От людей, Вт	От оборуд, Вт	От иск. освещения, Вт	От солн. рад., Вт	От вент., Вт	Теплоиз-бытки (+)/тепло-недостатки (-), Вт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-ый этаж															Haier Внутренние блоки канального типа.
5	Спальня 1	16,66	51,6	20	1	150	300	250	1 560		2 260	K1.1	2,5	3,0	AD25S2SS1FA (низконапорный) <i>мульт</i>
6	Спальня 2	13,27	41,1	20	1	150	300	199	1 763		2 412	K1.2	2,5	3,0	AD25S2SS1FA (низконапорный) <i>мульт</i>
8	Мастер спальня	23,23	72,0	20	2	300	300	348	2 400		3 348	K1.3	3,5	4	AD35S2SM9FA (средненапорный) <i>мульт</i>
1	Кухня-гостиная	55,76	172,9	20	4	600	1500	836	4 190		7 126	K2.1	7,1	8	AD71S2SM9FA (средненапорный) <i>сплит</i>
Итого :			337,65								15 147		8,5	10,0	

Наружные блоки: Haier (установлены в спец. нишах)

сплит K2 - 1U70S2SJ2FA (Серия SuperMatch)	7,1кВт	985x369x697(н)	57дБа	220В/1ф/50Гц	Нэл=2,2	3/8-5/8
		915x368x700(н)	55дБа	220В/1ф/50Гц	Нэл=2,5	
мульт K1 - 4U85S2SL5FA	8,5кВт					

Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель с настраиваемой мощностью.
- Воздушный клапан с электроприводом. Клапан размещен снаружи корпуса, что улучшает его ремонтпригодность и позволяет выносить клапан с приводом к месту забора наружного воздуха (врезка для замещения клапана прилагается).
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр 400-200-48 "EU4-600 Lux" (опционально M5)
- Опционально доп. фильтр 400-200-48: "F7-Comp-600" или "Carb-Comp-600"
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.



Функции автоматики


- Программное изменение максимальной производительности и мощности калорифера, универсальное питание 220В / 380В.
- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP (по Wi-Fi).
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Мощность нагревателя (программное изменение)	1,8 кВт-220В 3,6 кВт-220В 5,4 кВт-220В 5,4 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	2 кВт-220В 3,8 кВт-220В 5,6 кВт-220В 5,6 кВт-380В
Максимальный ток	8,9 17,1 25,3 8,9 А
Параметры вентилятора	3050 об/мин 155 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтр G4 400-200-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	57 дБА 65 дБА 50 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	35 дБА
Масса	25 кг

Структурная схема



- AV** Воздушный клапан
MD Электропривод клапана, без возвратной пружины
G Воздушный фильтр G4
F Фильтр тонкой очистки F7 или Carb (не входит в комплект) *
E Керамический электрический нагреватель с настраиваемой мощностью
V Вентилятор ЕС
- * На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного фильтра Carb.

- DP1** Цифровой датчик загрязнения фильтра
DP2 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
T0 Датчик температуры наружного воздуха
T1 Канальный датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция СТ)
CU Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*
CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-H
FA Вход для пожарной сигнализации
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)
CE Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / релейный выход 220 В)

* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления, либо увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / NEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

Полное название для заказа

Breezart 550 Lux-FC


Совместимые опции

HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем
WEB	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
СТ	Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
СС	Автоматическое переключение тепло/холод (штатно, датчик Т наружного воздуха в комплекте)
DC	Выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	Выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra

Дополнительное оборудование


TPD-Gate	Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL EXTRA	Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
550 Filter Case	Корпус для фильтра тонкой очистки
550 DIST	Распределительная камера для VAV системы
JL208DP	Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
ALL HE P	Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
G7C-M01	Фильтр тонкой очистки F7 или Carb
F42T	Внешний фреоновый охладитель воздуха (управление ККБ от вентустановки)

Вентиляционная характеристика



Зеленая пунктирная линия - характеристика с доп. фильтром F7

Габаритные и присоединительные размеры



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное
- настенное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D160 мм