



ООО "СтройПроект"

*Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№СРО-П-179-12122012*

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Водоснабжение и канализация

Заказчик: частное лицо

Объект: Жилая квартира

Адрес: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.

Директор ООО "СтройПроект" _____ Хаустова Н.В.

МОСКВА 2026г.

7722710940-20260202-1020

(регистрационный номер выписки)

02.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1107746171356

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722710940
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СтройПроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	111024, Россия, Москва, Москва, Андроновское ш, 26, корп 6, оф 55
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (СРО-П-179-12122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-179-007722710940-0663
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	13.02.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 13.02.2018	Да, 09.01.2018	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

А.О. Кожуховский



Общие данные

Рабочий проект предусматривает систему холодного и горячего водоснабжения, а также систему бытового водоотведения в объеме данного помещения.

Типы и модели устанавливаемого санитарно-технического оборудования носят рекомендательный характер и выбираются заказчиком индивидуально.

Штробление монолитных стен не допускается. Для монтажа допускаются материалы с сертификатами качества.

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает безопасную эксплуатацию при соблюдении принятых проектом мероприятий.

Проект предусматривает использование труб и соединительных частей фирмы "REHAU".

Теплоизоляция выполнена системой ЭНЕРГОФЛЕКС предназначенной для эксплуатации внутри помещения, а также на открытом воздухе.

Водоснабжение.

Организация и технология выполнения работ:
Проектируемая система ХВС и ГВС монтируется из труб из сшитого полиэтилена фирмы "REHAU" с соединением на подвижной гильзе.

В соответствии с количеством отводов для присоединения санитарно-технического оборудования распределительные коллекторы могут быть собраны из нескольких частей, завинченных друг в друга .

Распределительные коллекторы устанавливают после запорных устройств, фильтров, водомеров и регуляторов давления.

Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления выполняется в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012.

Соединительные детали и прочность их соединения с трубой должны быть рассчитаны на номинальное давления не менее 1,5 МПа.

Средства крепления должны иметь поверхности, исключающие возможности механического повреждения трубы. Крепления не должны иметь острых кромок и заусенцев.

Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметру труб. Металлические крепления должны иметь прокладки и антикоррозийное покрытие.

Монтаж полиэтиленовых труб.

Работы по монтажу систем холодного и горячего водоснабжения из полиэтиленовых труб (ПЭ-С) должны производиться квалифицированными монтажниками, прошедшими обучение по работе с напорными трубами ПЭ-С.

Монтаж систем трубопроводов должен производиться в соответствии с утвержденной в установленном порядке рабочей документацией.

При монтажных работах большое внимание должно быть уделено контролю качества производимых соединений. Система качества монтажа трубопроводов должна включать входной контроль труб и комплектующих изделий.

При хранение бухт труб ПЭ-С или их перевозке при температуре ниже нуля они должны быть перед раскаткой и дальнейшими монтажными операциями выдержаны в течение 24ч. при температуре не ниже +10С. Монтаж труб следует производить при температуре воздуха не ниже +10°С. В процессе размотки бухты и монтажа трубопровода необходимо следить, чтобы на трубе не было переломов, при протаскивание труб через стены, свободные концы необходимо закрывать заглушками, чтобы в систему не попали грязь и мусор. Системы водопровода с использованием труб ПЭ-С следует прокладывать скрыто.

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим продольное перемещение трубы.

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий.
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 41-109-2005	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения с использованием труб из "сшитого" полиэтилена
ГОСТ 32415-2013	Трубы напорные из термопластов и соединительных деталей к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.
СП 29.13330.2011	Полы

						ВК			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: <i>частное лицо</i>			
						Жилая квартира по адресу: <i>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</i>			
ГИП		<i>Сарафонов</i>							
Исполн.		<i>Салюк</i>				Водоснабжение. Канализация. Общие данные.			
Проверил		<i>Загуменная</i>							
						ООО "СтройПроект"			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Испытание системы трубопровода.

Испытание трубопровода производят в соответствии с действующими правилами. Предварительно осуществляют визуальный контроль всех смонтированных соединений труб ПЭ-С с деталями. Не должно быть видимых дефектов соединительной детали и трубы ПЭ-С, полученных в процессе монтажа (сколы, трещины, царапины, перегибы труб в местах закруглений). Режимы и последовательность гидравлических или пневматических испытаний систем холодного и горячего водоснабжения с использованием труб ПЭ-С регламентируется СП 73.13330.2016 Испытанием внутреннего давления должны производиться после полной герметизации резьбовых элементов, с учетом рекомендаций предприятия изготовителя. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения с использованием труб ПЭ-С следует испытывать гидростатическим методом в соответствии со СП 73.13330.2016

Водоотведение
Организация и технология выполнения работ.

Система водоотведения разработана в существующий стояк здания, расположенный в шахте. Систему водоотведения выполнить из полипропиленовых канализационных труб фирмы "REHAU". До начала монтажа трубопроводов систем канализации необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

- отобрать трубу и соединить детали, прошедшие входной контроль;
- разметить трубу в соответствии с проектом или по месту с учетом припуска на последующую обработку при максимальном использовании материала труб.

Разметка труб может быть осуществлена стандартными материальными инструментами: измерительной линейкой, складным метром, рулеткой, а также специально изготовленным шаблоном и разметочным приспособлением.

Монтаж канализационных труб.

Сбор раструбных соединений производится путем введения гладкого конца трубы или хвостовика фасонной части в раструб второй детали до монтажной метки. Расстояние от торца гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) до монтажной метки составляет 47 и 36 мм для труб и фасонных частей диаметрами соответственно 110, 50 мм. Раструбное соединение труб и фасонных частей, поставляемых на объекты строительства в сборе с резиновыми кольцами манжетного типа, монтируют в следующем порядке:

- очищают от загрязнений наружную поверхность гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) и внутреннюю поверхность раструба ответной детали с установленным в желобок раструба резиновым кольцом;
- на гладкий конец трубы наносят смазку. В качестве монтажной смазки может быть использован глицерин или раствор мыла. Смазки на основе нефтепродуктов (машинные масла, солидол и т.п.) применять не допускается;
- проверяют качество сборки, проворачивая одну из деталей раструбного соединения относительно другой детали. Раструбные соединения, для которых не предусмотрена компенсация температурных удлинений, могут собираться путем вдвигания гладкого конца трубы в раструб до упора. Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухтрубных муфт) должны быть направлены против движения воды.
- В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.

Проход полипропиленовых трубопроводов через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т.п.), внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заделывается мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не препятствовать осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях. Допускается также вместо жестких гильз обертывать пластмассовые трубы двумя слоями рубероида, пергамина, толя с последующей перевязкой их шпагатом или другим аналогичным материалом. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм. Заделку штраб, коробов и отверстий в стенах, следует выполнять после окончания работ по монтажу и испытанию трубопроводов. Фиксация канализационных трубопроводов в проекте положении выполняется при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие. Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщиной 1,5мм с буртиками. Допускается использование резиновых прокладок. Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов. Средства крепления полипропиленовых труб должны иметь поверхность, исключаящую возможность механического повреждения труб. Крепления не должны иметь острых кромок и заусенцев. Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметрам труб.

Испытания.

По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены испытания систем внутренней канализации с составлением акта. Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды и путем одновременного покрытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверенному участку в течение времени, необходимого для осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и в местах их соединений. Испытания участков систем канализации, скрывааемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

						ВК			
						Заказчик: <i>частное лицо</i>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <i>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</i>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>					Р	2	10
Исполн.		<i>Салюк</i>				Водоснабжение. Канализация. Общие данные.		ООО "СтройПроект"	
Проверил		<i>Загуменная</i>							

Гидроизоляция "мокрых" зон

Организация и технология выполнения работ

В соответствии с СП 29.13330.2011 при средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками, каналами и трапами должна применяться оклеечная гидроизоляция. Сплошную бесшовную гидроизоляцию следует устраивать в помещениях с влажным и мокрым режимами и во всех помещениях, прилегающих к помещениям с влажным и мокрым режимами использования в общественных зданиях, а в многоквартирных домах - по всей площади квартиры, независимо от назначения и режима использования помещения, в случаях, когда между помещениями отсутствует переливной порог или перепады высот согласно СП 29.13330.2011 (пункт 4.8).

Сплошную бесшовную гидроизоляцию следует устраивать вне зависимости от наличия электронных средств контроля разлива воды.

Сплошную бесшовную гидроизоляцию следует устраивать с заведением на стены. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при возможности попадания струи воды на стены - на всю высоту замачивания, согласно СП 29.13330.2011 (пункт 7.2).

Перед нанесением гидроизоляции выполняют подготовительные процессы. Обрабатываемую поверхность освобождают от пыли, грязи, строительного мусора. Натеки бетона, концы арматуры, острые углы и фаски срубают и зачищают, раковины, углубления и другие неровности заделывают. Оклеечную гидроизоляцию выполняют путем послойного наклеивания рулонных или листовых материалов на изолируемую поверхность. Для этого применяют гидростеклоизол, полимерные рулонные и листовые материалы. Рулонный материал раскатывают, чтобы он выровнялся. Битумную мастику разогревают в металлической емкости газовой горелкой. На сухую поверхность наносят слой мастики толщиной 2 мм и равномерно распределяют валиком или кистью. Рулонный материал наклеивают на разогретый битум, располагая полотна внахлест на 200 мм и выгоняя воздух. Первый защитный слой снова обрабатывают битумной мастикой, повторяют процедуру.

При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей число слоев гидроизоляции принимают исходя из вида материала: гидроизоляцию из битумных наклеиваемых на мастики рулонных материалов, битумных и битумно-полимерных мастик и гидроизолирующих растворов на основе цемента - не менее чем в два слоя; гидроизоляцию из битумных рулонных наплавливаемых и самоклеящихся материалов и полимерных рулонных материалов - не менее чем в один слой.

При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, трапами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции должно быть увеличено: при гидроизоляции из битумных наклеиваемых на мастики рулонных материалов, битумных и битумно-полимерных мастик и гидроизолирующих растворов на основе цемента - не менее чем на два слоя; при гидроизоляции из битумных рулонных наплавливаемых и самоклеящихся материалов и полимерных рулонных материалов - не менее чем на один слой.

Испытания

Качество гидроизоляционных работ зависит от качества материалов, от качества выполнения подготовительных, основных и заключительных работ.

Адгезия гидроизоляции к поверхности бетона должна быть проверена испытанием на отрыв. Для этого в гидроизоляционном материале делают П-образный надрез с размерами сторон 200×50×200 мм. Свободный конец полосы надрывают и тянут под углом 120-180°. Испытание должно производиться через 1 сутки после наклейки гидроизоляции при температуре не выше 30°С. Разрыв должен быть когезионным, т.е. должно быть расслоение по толщине материала.

Дефектные места должны быть расчищены и заделаны: пузыри, вздутия, губчатость, потеки и наплывы устраняются. По дефектным местам должен быть нанесен дополнительный гидроизоляционный слой.

Безопасность труда и охрана окружающие среды.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности у охраны труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

К работам по прокладке трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомленные со свойствами пластмассовых труб и технологией их монтажа, прошедшие курс обучения безопасным методам труда и пожарной безопасности по утвержденной типовой программе (с последующей ежегодной проверкой их знаний), а так же после инструктажа, проведенного на рабочем месте, и соответствующей записи в регистрационном журнале производственного инструктажа по технике безопасности.

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;
- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;
- правила личной гигиены;
- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
- правила оказания первой медицинской помощи.


В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочим проектом под роспись;
 - следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
 - разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.
- Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ГОСТ 36-108-83; применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте;

						ВК			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	10
ГИП		<i>Сарафонов</i>				Водоснабжение. Канализация. Общие данные.	ООО "СтройПроект"		
Исполн.		<i>Салюк</i>							
Проверил		<i>Загуменная</i>							




Запрещено:
1. Штробление монолитных и несущих конструкций, а также вент.шахт.
2. Устанавливать систему теплый пол от ГВС и отопления.

	Условные обозначения
—	Трубопровод горячего водоснабжения (ТЗ)
—	Трубопровод холодного водоснабжения (В1)
X X	Кран шаровый
X X	Обратный клапан

Экспликация помещений	
1	Прихожая
2	Кладовая
3	Гардеробная 1
4	Душевая
5	Спальня 1
6	Спальня 2
7	Гардеробная 2
8	Мастер спальня
9	Мастер ванная
10	Кухня гостиная

						ВК			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачуж Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>					Р	4	10
Исполн.		<i>Салюк</i>							
Проверил		<i>Загуменная</i>				Схема расстановки сан.тех. приборов	ООО "СтройПроект"		



Узел 1	
Гребенка ХВС, 1", 15 контуров	
Гребенка ГВС, 1", 9 контуров	


Условные обозначения	
—	Трубопровод горячего водоснабжения (ТЗ)
—	Трубопровод холодного водоснабжения (В1)
X X	Кран шаровый
X X	Обратный клапан

Экспликация помещений	
1	Прихожая
2	Кладовая
3	Гардеробная 1
4	Душевая
5	Спальня 1
6	Спальня 2
7	Гардеробная 2
8	Мастер спальня
9	Мастер ванная
10	Кухня гостиная

Предусмотреть люк для доступа к коммуникациям 400x600

- Запрещено:
- Штробление монолитных и несущих конструкций, а также вент.шахт.
 - Устанавливать систему теплый пол от ГВС и отопления.


						ВК			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	5	10
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Водоснабжение. План.	ООО "СтройПроект"		








Условные обозначения	
—	Трубопровод горячего водоснабжения (Т3)
—	Трубопровод холодного водоснабжения (В1)
X X	Кран шаровый
X Y	Обратный клапан
	Ванна
	Душевая
	Раковина
	Умывальник
СТ.М	Стиральная машина
ПММ	Посудомоечная машина
Ун	Унитаз
	Гигиенический душ



						ВК			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	6	10
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Водоснабжение. Аксонометрия.	ООО "СтройПроект"		

УЗЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЗЕЛ ВВОДА.




	Кран шаровый со сгоном, с маховиком "бабочка", НВ		Кран шаровый, с маховиком "бабочка" НВ
	Грязевик, ВР		
	Регулятор давления, ВР	 Коллектор системы ГВС/ХВС Обратный клапан для гиг.душа Переходник на полиэтилен d 16x2,6; 20x2,9 Полиэтиленовые трубы проложить в подготовке пола в теплоизоляции "Thermaflex"	
	Водосчетчик, НР		Клапан гидроудара
	Обратный клапан, ВР		Фильтр тонкой очистки с прямой промывкой, с манометром
	Клапан от протечки воды, ВР		

						ВК					
						Заказчик: <u>частное лицо</u>					
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва,</u> <u>ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов							Р	7	10
Исполн.	Салюк					Водоснабжение. Распределительная гребенка. Узел ввода.			ООО "СтройПроект"		
Проверил	Загуменная										




Условные обозначения	
	Трубопровод канализации (K1), d.110
	Трубопровод канализации (K1), d.50
	Уклон трубопровода (см/м)
	Отметка трубопровода от чистого пола
	Ванна
	Душевая
	Раковина
	Умывальник
СТ.М	Стиральная машина
ПММ	Посудомоечная машина
УН	Унитаз

						ВК				
						Заказчик: <u>частное лицо</u>				
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>		Стадия	Лист	Листов
								Р	9	10
ГИП		Сарафонов								
Исполн.		Салюк				Канализация. Аксонометрия.		ООО "СтройПроект"		
Проверил		Загуменная								




Разрез полов для
внутренних помещений



участок
с гидроизоляцией

Экспликация помещений	
1	Прихожая
2	Кладовая
3	Гардеробная 1
4	Душевая
5	Спальня 1
6	Спальня 2
7	Гардеробная 2
8	Мастер спальня
9	Мастер ванная
10	Кухня гостиная



						ВК				
						Заказчик: <u>частное лицо</u>				
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>		Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Сарафонов</i>						Р	10	10
Исполн.		<i>Салюк</i>								
Проверил		<i>Загуменная</i>				Разрез полов.		ООО "СтройПроект"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед. измерения	Кол-во
	Спецификация водоснабжения		
1	Труба RAUTITAN stabil 16 x 2,6	м	190
2	Труба RAUTITAN stabil 20 x 2,9	м	30
3	Труба RAUTITAN stabil 25 x 3,5	м	15
4	Угольник настенный Rehau 16-Rp 1/2 BP	шт	20
5	Угольник настенный Rehau 20-Rp 3/4 BP	шт	4
6	Угольник Rehau 16x16 мм	шт	20
7	Угольник Rehau 20x20 мм	шт	4
8	Надвижная гильза PX d'16	шт	88
9	Надвижная гильза PX d'20	шт	16
10	Переходник с накидной гайкой Rehau 16xR3/4 BP	шт	20
11	Переходник с накидной гайкой Rehau 16xR1/2 BP	шт	4
12	Переходник с накидной гайкой Rehau 20xR3/4 BP	шт	4
13	Шаровой кран 1" со сгоном BP-HP	шт	2
14	Шаровой кран 1/2" BP-HP	шт	4
15	Шаровой кран угловой 1/2" HP с отражателем	шт	16
16	Шаровой кран угловой 1/2" HP x 3/4" HP с отражателем	шт	2
17	Клапан протечки воды 1" BP	шт	2
18	Обратный клапан 1/2" BP	шт	4
19	Обратный клапан 1" BP	шт	2
20	Фильтр тонкой очистки с прямой промывкой, 1" HP	шт	2
21	Тройник 1" HP x 1/2" HP x 1" BP	шт	4
22	Коллектор проходной 1" FAR (плоское уплотнение), 15 выходов	шт	1
23	Коллектор проходной 1" FAR (плоское уплотнение), 9 выходов	шт	1
24	Ниппель 1" HP	шт	4
25	Ниппель 1/2" HP	шт	2
26	Переходник угловой для коллектора, 1" BP x 1/2" BP	шт	2
27	Клапан гидроудара 1/2" HP	шт	2
28	Заглушка R 1/2"	шт	22
29	Заглушка R 3/4"	шт	4
30	Крепеж труб 16мм	шт	380
31	Крепеж труб 20мм	шт	60
32	Крепеж труб 25мм	шт	30

[illegible]

						ВК			
						Заказчик: <u>частное лицо</u>			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Жилая квартира по адресу: <u>г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.7, кв.Сачук Ю.Е.</u>	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сарафонов					Р	1	2
Исполн.		Салюк							
Проверил		Загуменная				Спецификация оборудования и материалов	ООО "СтройПроект"		

